



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Občinska uprava

Urad za prostor in razvoj



T: 07 39 39 206
mestna.obcina@novomesto.si
evrocanje@novomesto.si
www.novomesto.si



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505

Številka: 4111-0008/2023
Datum: 17.08.2023

PROJEKTNA NALOGA ZA TRIM POSTAJALIŠČA

1. PREDMET PROJEKTNE NALOGE

V sklopu izvedbe objekta »Trim steza VARCITIES v Češči vasi« bomo izvedli 6 (šest) trim postaj katerih lokacija bo določena med izvajanjem del. Lokacijo bomo določili na podlagi razpoložljivih zemljišč in poteka terena. Vsi vezni elementi in postavki naj bodo izvedeni iz pocinkanega materiala z namenom preprečevanja direktnega stika med lesenimi elementi in zemljino. Alternativno se lahko uporabi tudi globinska impregnacija lesa oziroma druga rešitev, ki zaščiti les pred razkrajanjem, ki pa mora biti pred izvedbo potrjena iz strani naročnika. Dodatno morajo biti še zaščiteni vsi zaključki lesenih elementov, ki bi potencialno bili izpostavljeni vlagi in posledično razkroju lesenega elementa. Vrstni red trim postaj bo določen naknadno. Prav tako morajo biti vse naprave ustrezno varnostno certificirane, skladno z evropskim standardom EN 16630:2015.

V ceno naprav naj bo vključen transport do lokacije (6 različnih lokacij, vse v neposredni bližini trim steze) ter montaža naprav, vključno z zemeljskimi, betonskimi in ključavničarskimi deli ter morebitno prilagajanje terena za potrebe montaže.

I. TRIM POSTAJA – TRIM NAPRAVA ZA ZGIBE NA DROGU

Trim naprava za zgibe na drogu, kot na primer prikazuje spodnja slika. V sklopu postaje se izvede 4 (štiri) različne drogove na različnih višinah z namenom, da jih lahko uporabljajo tudi otroci in starejši. Leseni elementi morajo biti ustrezno zaščiteni (impregnirani) pred razkrojem. Trim napravo mora potrditi naročnik pred izvedbo.



II. TRIM POSTAJA – TRIM NAPRAV IZ ČOKOV

Trim naprava – čoki različnih višin. V sklopu postaje se izvede na razdalji približno treh metrov linijske čoke različnih višin kot prikazuje spodnja slika. Čoki morajo imeti zaobljene robove. Leseni elementi morajo biti ustrezno zaščiteni (impregnirani) pred razkrojem. Trim napravo mora potrditi naročnik pred izvedbo.



III. TRIM POSTAJA – TRIM NAPRAVE ZA PLEZANJE

Trim naprava za plezanje, kot na primer prikazuje spodnja slika. Leseni elementi morajo biti ustrezno zaščiteni (impregnirani) pred razkrojem. Trim napravo mora potrditi naročnik pred izvedbo.



IV. TRIM POSTAJA – TRIM NAPRAVA ZA KREPITEV TREBUŠNIH MIŠIČ

Trim naprava za krepitev trebušnih mišic, kot na primer prikazujeta spodnji sliki. Naprava mora omogočati, da vsaj dve osebi istočasno izvajata vaje za krepitev trebušnih mišic. Leseni elementi morajo biti ustrezno zaščiteni (impregnirani) pred razkrojem. Trim napravo mora potrditi naročnik pred izvedbo.





V. TRIM POSTAJA – TRIM NAPRAVA ZA PLEZANJE PO VRVI

Trim naprava za plezanje po vrvi, kot na primer prikazuje spodnja slika. Naprava mora omogočati, da vsaj dve osebi istočasno izvajajo vaje. Leseni elementi morajo biti ustrezno zaščiteni (impregnirani) pred razkrojem. Trim napravo mora potrditi naročnik pred izvedbo.



VI. TRIM POSTAJA – VSTOPNA TOČKA

Na vstopni točki se postavi urbana oprema in sicer:

- I. Klop samostojna (kot npr. klop "Quadro 420" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen. Količina 2;
- II. Koš s pepelnikom (kot npr. koš "Separat" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec. Količina 1.

V ceno naj bodo vključena tudi dela izdelave (dobava, vgradnja betona in betonskega jekla) AB točkovnih temeljev za obe samostojni klopi in koš za smeti.

- I. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 73x40x40cm, za klopi, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti (dva temelja na klop);
- II. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 84x58x40cm, za koš velikosti 64x38cm, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti;
- III. Dobava in vgrajevanje betonskega jekla različnih prereзов, z ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosom do mesta vgraditve in pomožnimi deli; (palice do $\varnothing$ 12);
- IV. Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 73x40x40cm, za klopi, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli;
- V. Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 84x58x40cm, za koš, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli.

Primer postavitve urbane opreme:

