



Izvedba predvidene kanalizacije je razdeljena na dve fazi. V 1. fazi, ki se predhodno izvede zaradi sočasnosti projekta ŠPORTNO REKREACIJSKE POVRŠINE, št. 046/2021, december 2022, je predviden ločen kanalizacijski sistem, ki ne bo v funkciji, do izvedbe 2. faze in poteka od iztoka v reko Krko do jaška RJ5 – Fk1 in RJ5 – Mk1.

Mešana kanalizacija ostane v funkciji v obstoječem stanju, do izvedbe 2. faze in ločitvi sistema celotnega prispevnega območja.

	Elektro vod
	Plinovod
	TK vod
	Vodovod
	Mešana kanalizacija
	Predvidena fekalna kanalizacija – 1. faza
	Predvidena meteorna kanalizacija – 1. faza
	Predvidena fekalna kanalizacija – 2. faza
	Predvidena meteorna kanalizacija – 2. faza
	Parcelna meja
	Parcelna meja – urejena
1562	Parcelna številka
	Meja območja faze 1 in faze 2

 **VODAR** d.o.o.
Okoljske rešitve in inženiring

St.projekta:	202202/010	Faza:	PZI–predizvedba
Št.načrta:	202202/010 – G	Št. risbe:	3